
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233320-8 Fundamentowanie dróg

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOBYLA KĘPA, DZIAŁKA NR 19, OBR. KOBY-
LA KĘPA, GM SZTUTOWO
ADRES INWESTYCJI : DZIAŁKA NR 19, OBRĘB KOBYLA KĘPA
INWESTOR : Gmina Sztutowo
ADRES INWESTORA : 82-110 Sztutowo, ul. Gdańska 55
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kamila Gozdur
DATA OPRACOWANIA : 31.03.2026

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.03.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOBYŁA KĘPA, DZIAŁKA NR 19, OBR. KOBYŁA KĘPA, GM SZTUTOWO					
1		Roboty przygotowawcze			
1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,168	km km	 0,168	
				RAZEM	0,168
1.2	KNR 2-31 0811-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 504	m ² m ²	 504,000	
				RAZEM	504,000
2		Roboty ziemne			
2.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm wraz z wywiezieniem nadmiaru gruntu poza teren budowy i utylizację. 504	m ² m ²	 504,000	
				RAZEM	504,000
2.2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i zjazdów w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości do 55 cm Krotność = 4 504	m ² m ²	 504,000	
				RAZEM	504,000
2.3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości poboczy w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm 168	m ² m ²	 168,000	
				RAZEM	168,000
3		Podbudowa			
3.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 504+168	m ² m ²	 672,000	
				RAZEM	672,000
3.2	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 504	m ² m ²	 504,000	
				RAZEM	504,000
3.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 (0/31,5) - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 504	m ² m ²	 504,000	
				RAZEM	504,000
3.4	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 (0/31,5) - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu do 20 cm Krotność = 5 504	m ² m ²	 504,000	
				RAZEM	504,000
4		Nawierzchnia			
4.1	KNR 2-01 0129-06	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt.ponad 3 m2, wymiary płyty 3000x150x15 cm 504	m ² m ²	 504,000	
				RAZEM	504,000
4.2	KNR 2-25 0408-02	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - wykonanie podsypki piaskowej gr 5 cm 504	m ² m ²	 504,000	
				RAZEM	504,000
5		Roboty wykończeniowe			
5.1	KNR 2-31 0114-07	Wzmocnienie poboczy mieszanką niezwiązaną C90/3 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 168	m ² m ²	 168,000	
				RAZEM	168,000
5.2	KNR 2-31 0114-08	Wzmocnienie poboczy mieszanką niezwiązaną C90/3 - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu do 10 cm Krotność = 2 168	m ² m ²	 168,000	
				RAZEM	168,000